

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA A ÚPRAVA CESTNÝCH PRIEKOP VODERADY

Objekt: SO 02 ULICA HLINÍKY

Miesto:

Dátum: 28. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Martin Bejda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 1 | K | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc TBM 2-50, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t | m2 | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2 0,154 t | m2 | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 113107132 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m2 | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 122,400 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 68,100 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 45,360 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 113,460 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 171101103 | Oloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 69,500 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 171201101 | Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 113,460 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 | m3 | 10,200 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 3,240 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | M | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 N | t | 5,668 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 180401211 | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 274,750 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 0057211200 | Travné semeno - parková zmes | kg | 9,232 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 181301103 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm | m2 | 274,750 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 244,700 | 0,000 | 0,000 |

D 2 Zakladanie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 17 | K | 273354211 | Debnenie základ dosiek - odstránenie | m2 | 7,800 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|-------|
| 18 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2,450 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 4,960 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | K | 452311151 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30 | m3 | 1,740 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 7,800 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 464571121 | Pohádzka dna alebo svahov z kameniva ťaženého hrubého, zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm bez úpravy | m3 | 12,600 | 0,000 | 0,000 |

D 5 Komunikácie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 23 | K | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 577141112 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm | m2 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | M | 5923001303 | BGZ-S Žľaby 300 BG- Liatinový rošt 500/347/25 trieda D/E | ks | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 5923001302 | BGZ-S Žľaby 300 BGZ-S Žľaby pre vys.záťaž 300/0 | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 597962131 | Montáž uzavretého žľabu SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 599632111 | Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením | m2 | 43,900 | 0,000 | 0,000 |

D 8 Rúrové vedenie 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|-------|-------|
| 29 | K | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | M | 2861123000 | PVC rúra kanalizačná SN8 s hrdlom D 160x4,7mm | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | M | 2861106000 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 400 | m | 6,500 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 871393121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400 | m | 6,500 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 877313123 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN do 150 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | M | 2863101700 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45° | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | K | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | M | 5922360010 | Uličná vpust' betónová, spodná časť-dno s odkal. 450/300 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | M | 5922360020 | Uličná vpust' betónová, stredová časť 450/350 s odt. DN 150 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | M | 5922360040 | Uličná vpust' betónová, vrchná časť-prsteneč 625/60 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | M | 5524221500 | Mreža 500x500 pre vozovku s nálevkou - kal.kôš vysoký | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | M | 2463610901 | Tmel - tesniaci | m | 8,500 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 899203111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 43 | K | 919411111 | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 919511011 | Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z rúr do DN 400 | m | 6,500 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 34,500 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | M | 5922763000 | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 69,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | K | 935111211 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm | m | 44,500 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | M | 5922750700 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka TBM 620x330x120mm | ks | 134,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | K | 938902103 | Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0,30 do 0,50 m3/m | m | 134,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 12,621 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | K | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 252,420 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | K | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 12,621 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | K | 979131415 | poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu na skládke | t | 12,621 | 0,000 | 0,000 |

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|-------|
| 54 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 91,849 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|-------|

D M Práce a dodávky M 0,000

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|
| 55 | M | 4228451536 | Vodárenské armatúry Žabia klapka DN 150 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|