vodomerová šachta
vodovodná prípojka
spevnená plocha zo zatrávňovacej dlažby, doplnené štrkovým povrchom a štrkovou vsakovacou jamou
nástupná plocha zo zámkovej dlažby pri vstupe do parku
odkladanie bicyklov pri vstupe do parku na dlaždenej ploche
beach voleybal ihrisko 15x24m - pieskový povrch, ihrisko so zadným oplotením v=2,5m
vyhotovenenie mlatových chodníkov v celom parku š.2m a 3m
workout zóna na štrkovom dopadovom povrchu - 3 zostavy + prístrešok na sedenie
nástupná plocha zo zámkovej dlažby pri vstupe do parku
odkladanie bicyklov pri vstupe do parku na dlaždenej ploche
existujúca miestna komunikácia
navrhované modré opatrenie - fontána
navrhované detské ihrisko pre deti 6-12 rokov na štrkovom dopadovom povrchu - 3 zostáv/prvkov + tieniace plachty a mobiliár
navrhované parkové osvetlenie LED parkovými lampami v=4m, napojených na verejné osvetlenie v obci
navrhované detské ihrisko pre deti 3-5 rokov na štrkovom dopadovom povrchu - 9 zostáv/prvkov + tieniace plachty + prístrešok na sedenie a mobiliár
navrhovaná zelená stena na jednej strane, stena na grafitty na druhej strane, betónová nosná konštrukcia v=3m
navrhované WC pre mobilných prenosné (typ. TOI TOI), na štrkovej ploche - mlatovej s vyhotovením drevenej zásteny zo stĺpov a latiek, rozmeru 3,4x3,4x2,2m
vyhotovenenie mlatových chodníkov v celom parku š.2m a 3m
vyhotovenenie oplotenia parku, plotom v=1,5m, pletivový zo zváraných dielcov, na zemné vruty
navrhovaná ocelová pergola s popínavými rastlinami - zelená konštrukcia
navrhovaná zeleň pri miestnych komunikáciách
vyhotovenenie línovej zelene
navrhovaná zelená a lezecká stena na jednej strane, premietacia plocha na druhej strane, betónová nosná konštrukcia v=3m
vyhotovenie amfiteátra vo svahu, vyhotovenie zo železobetónu s lavičkami na sedenie
komunitná a bylinková záhrada na štrkovom podklade
výsadba vo vyvýšených cortenových kvetináčoch
výšok 0,4m, 0,6m a 0,8m - 1 zostava/prvok + tieniace plachty + prístrešok na sedenie a mobiliár
navrhovaná ocelová pergola s popínavými rastlinami - zelená konštrukcia
vyhotovenenie mlatových chodníkov v celom parku š.2m a 3m
vyhotovenenie oplotenia parku, plotom v=1,5m pletivový zo zváraných dielcov, na zemné vruty
petangové ihrisko 4x15m, mlatový povrch
nástupná plocha z betónovej dlažby
posedenie na spevnenej ploche z betónovej dlažby + prístrešok na sedenie a mobiliár
ovocný sad, miestne odrody stromov doplnené okrasnými javormi, parkový trávnik + tieniace plachty a mobiliár
napojenie kamerového systému z existujúcej kamerovej siete
existujúce podzemné VN vedenie, s ochranným pásmom 1m
vyhotovenenie mlatových chodníkov v celom parku š.1,5m
ovocný sad, miestne odrody stromov doplnené okrasnými javormi, parkový trávnik + tieniace plachty a mobiliár
aktívna plocha, parkový trávnik a mobiliár
voľná plocha, aktivity, ihriskový osev a mobiliár
navrhovaná ocelová pergola s popínavými rastlinami - zelená konštrukcia
posedenie s 2x grilom na spevnenej ploche z betónovej dlažby + prístrešok na sedenie a mobiliár
kvetinová lúka, lúčna výstavba a mobiliár
oplotený výbeh pre psov, oplotenie v=1,2m, parkový trávnik a mobiliár
nástup do parku po mlatovom chodníku, oplotenie parku, plotom v=1,5m, pletivový zo zváraných dielcov, na zemné vruty
PD Voderady
plech.sklad
cesta
asf.plocha
bet.plocha
AMA GROUP
ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
SITUÁCIA
EKO PARK VODERADY
dátum: 03/2025
mierka: 1:800
formát: 2xA4
01
spracovateľ: AMA GROUP, s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava
Ing. Andrej Marcík, Ing. Daniela Marcíková, Ing. Miroslav Greguš
Ing. et. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.